



241512345371

正本



DD-XM-2025040103

检测报告

报告编号: DD-HJ-202504053

项目名称: 废气

委托单位: 金能科技股份有限公司

报告日期: 2025 年 4 月 14 日

德州德达环境检测有限公司
(检验检测专用章)

德州德达环境检测有限公司

检测报告首页

委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位联系人	韩瑞
受检单位详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路一号	委托单位联系电话	17866928721
采 ☒ /送 ☐ 样日期	2025.4.3	分析日期	2025.4.4
样品数量	气袋×5	样品状态	完好
采 ☒ /送 ☐ 样人员	王保东、许健		
检测项目	非甲烷总烃		
质量控制和质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内； 检测人员持证上岗； 样品采集、运输、保存、流转均按方法标准要求进行质量控制； 实验室分析采取空白、平行、质控样品等质控措施； 检测数据实行三级审核。		
主要检测仪器	详见第2页。		
检测方法及检出限	详见第2页。		
检测结果	详见第2页。		
检测结论	不做判定。 德州德达环境检测有限公司 （检验检测专用章）		
备注	—		

报告编制：

日期：

审核：

日期：

签发：

日期：

一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	DD-M-177
2	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-105
3	气相色谱仪	GC9790II	DD-M-205

二、检测项目、检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07 mg/m ³ (以碳计)

三、检测结果

排气筒名称		常压加热炉废气排气筒			采样日期	2025.4.3
采样点位		处理设施后				
标干流量 (Nm ³ /h)		20364	20638	20310	20007	平均值
样品编号		QDD 250403049	QDD 250403050	QDD 250403051	QDD 250403052	
检测项目						
静压 (KPa)		-0.27	-0.26	-0.27	-0.29	/
烟温 (℃)		387	396	398	398	/
流速 (m/s)		13.3	13.7	13.5	13.3	/
氧含量 (%)		11.3	11.7	11.9	11.3	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度 (mg/m ³)	2.05	2.24	2.06	2.20	2.14
	折算浓度 (mg/m ³)	3.80	4.34	4.07	4.08	4.07
	排放速率 (kg/h)	0.042	0.046	0.042	0.044	0.044
备注		排气筒高度：22 米；基准氧含量：3%；处理设施：低氮燃烧。				

*****报告结束*****

